

AVIS DE CHANTIER



Titre du projet	Travaux de réfection de la conduite d'aqueduc, de type béton-acier, sur Lapinière ainsi que la reconfiguration du réseau sanitaire de la rue Agnès près de Lapinière
Numéro réf. du projet / appel d'offres	SP-25-2123
Localisation du projet	Entrave 1: boul. LAPINIÈRE [Sur 255 m] Entrave 2: rue AGNÈS [Sur 257 m]
Date	Mercredi 15 avril 2026 00:00 - Vendredi 29 mai 2026 00:00 (44 jour(s))

NATURE DES TRAVAUX

Description des travaux	Conduite d'aqueduc Lapinière <input checked="" type="checkbox"/> L'installation d'un réseau d'aqueduc temporaire;
-------------------------	--

- ☒ L'enlèvement et la disposition de pavage;
- ☒ La démolition et la reconstruction de bordures en béton;
- ☒ La désaffectation de conduite en béton-acier 400 mm, incluant deux (2) chambres de vanne;
- ☒ L'abandon par injection d'une section de conduite en béton-acier 400 mm;
- ☒ La fourniture et l'installation d'environ 25 m de conduite PVC 400 mm, incluant une déviation verticale, les vannes, le té et les raccordements aux conduites existantes;
- ☒ Le remblayage de la tranchée ainsi que la réfection de la structure de chaussée;
- ☒ La fourniture et la mise en place des enrobés bitumineux;
- ☒ La désinfection, les tests d'étanchéité et la mise en service de la nouvelle conduite d'aqueduc;
- ☒ Le marquage de la chaussée;
- ☒ La remise en état des lieux;
- ☒ Les travaux connexes.

Regard sanitaire Agnès

- ☒ L'enlèvement et la disposition de pavage;
- ☒ L'installation d'un regard sanitaire complet incluant la fonte, d'une section de conduite d'égout sanitaire et d'un joint de raccordement en béton;
- ☒ Le bouchonnage et l'abandon par injection d'une section de conduite sanitaire;

☒ Le remblayage de la tranchée ainsi que la réfection de la structure de chaussée;

☒ La fourniture et la mise en place des enrobés bitumineux;

☒ Le marquage de la chaussée;

☒ La remise en état des lieux;

☒ Les travaux connexes.

Catégorie de travaux

Fermeture complète

CONDITIONS DE TRAFIC

Phase 1

Fermeture 1

boul. LAPINIÈRE [Sur 255 m]

Dates



Détour 1

De: boul. LAPINIÈRE [53m] → av. BARRY [850m] →
boul. MILAN [270m] → av. BROADWAY [436m] → rue
BERGERAC [114m] À: boul. LAPINIÈRE [98m]

Dates



Détour 2

De: boul. LAPINIÈRE [93m] → rue BERGERAC [114m]
→ av. BROADWAY [436m] À: boul. MILAN [195m]

Dates

Mercredi 15 avril
2026 00:00



Vendredi 22 mai
2026 00:00

|
normal

Phase 2

Fermeture 1

rue AGNÈS [Sur 257 m]

 Dates

Lundi 27 avril
2026 00:00



Vendredi 1 mai
2026 00:00

|
complète

Détour 1

De: boul. LAPINIÈRE [75m] → rue ALFRED [256m] À:
rue AUDETTE [75m]

 Dates

Lundi 27 avril
2026 00:00










Vendredi 1 mai
2026 00:00

|
normal

DÉTOURS ET FERMETURES DE ROUTES

Fermeture

Détour

Impacts	Types d'usagers
 Accessibilité personnes à mobilité réduite	Se référer aux impacts pour les piétons.
 Accessibilité véhicules d'urgence	Les véhicules d'urgence pourront accéder aux résidences du secteur en tout temps.
 Transport collectif	Interdit dans la zone de travaux. Le RTL établira les détours pour le transport en commun.
 Piéton	Circulation interdite dans la zone de travaux. Les piétons sont invités à suivre la signalisation temporaire qui sera mise en place.
 Cycliste	Circulation interdite dans la zone de travaux. Les cyclistes sont invités à suivre la signalisation temporaire qui sera mise en place.
 Automobiliste	Durant les travaux, la circulation et le stationnement seront interdits dans la zone de chantier. Seule la circulation locale sera permise.
 Local ou usager du site	Durant les travaux, la circulation et le stationnement seront interdits dans la zone de chantier. Seule la circulation locale sera permise.

